

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价	
						综合单价	合价
		装饰工程					125354.51
		整个项目					125354.51
		拆除工程					17102.5
1	010103001001	清理原有杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	490.5	1.96	961.38
2	010103001002	平整场地	1. 平整场地	m2	490.5	2.32	1137.96
3	010401001001	拆除砖墙	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	2.76	173.33	478.39
4	010801001001	拆除门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	樘	34	66.1	2247.4
5	011201004001	铲除原有墙面	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	440.02	22.4	9856.45
6	011201004002	铲除原有天花	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	144.36	16.77	2420.92
		砌筑工程					285.9
7	010401002001	M7.5水泥砂浆封门洞	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.38	752.38	285.9
		门窗工程					32040.51
8	010802002001	冷库保温门	1. 彩钢板门安装 2. 彩钢门	m2	6	335.49	2012.94
9	010802002002	新建不锈钢门	1. 铝合金平开门安装 2. 不锈钢门	m2	17.01	971.63	16527.43
10	010807001001	铝合金窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金窗	m2	29.7	454.55	13500.14
		地面工程					4358.92
11	011101007001	冷库地面	1. 砼结构板、梁打磨找平 2. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 分隔缝 细石混凝土面40mm厚 实际厚度(mm):20	m2	53.51	81.46	4358.92
		墙面工程					46698.97
本页小计							53787.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价	
						综合单价	合价
12	011205001001	内墙1: 冷库内墙	1. 饰面板 彩钢夹芯墙面板 100mm	m2	95.36	256.69	24477.96
13	011201001001	内墙2: 涂料内墙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	440.02	50.5	22221.01
		天花工程					24867.71
14	011302001001	顶棚1: 100厚聚氨酯保温冷库板	1. 装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2. 轻质隔热彩钢夹芯板(mm以内) 100	m2	53.51	303.32	16230.65
15	011301001001	顶棚2: 涂料顶棚	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	m2	144.36	59.83	8637.06
		安装工程					108269
		整个项目					108269
		冷库设备					67802.38
16	031001004001	无缝铜管 Φ12.7	1. 给排水管道 室内铜管(钎焊) 公称外径(mm以内) 18 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15	m	10	111.95	1119.5
17	081108008001	R22制冷剂	1. 首次充制冷剂	个	2	460.02	920.04
18	031003001001	丹弗斯膨胀阀	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2	784.9	1569.8
本页小计							75176.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价	
						综合单价	合价
19	030113004001	外转子吊顶式冷风机 DD-40	1. 吊顶式冷风机安装(冷却面积m2以内) 100 设备重量(t以内) 1	台	2	7057.52	14115.04
20	030113004002	5匹风冷机组 5KW/380V/R22	1. 落地式冷风机安装(冷却面积m2以内) 100 设备重量(t以内) 1	台	2	14844.27	29688.54
21	031002002001	设备支架	1. 设备支架制作 单件重量(kg) 50以下 2. 设备支架安装 单件重量(kg) 50以下	kg	30	15.22	456.6
22	030602002001	多功能数显表 ACR120E	1. 电动单元组合仪表 显示单元 多点指示记录仪	台	1	2099.23	2099.23
23	030402006001	电子塑壳开关 T5N-400 R400-3P	1. 户内隔离开关、负荷开关安装(A以下) 600	组	1	2237.09	2237.09
24	030503003001	全自动微电脑温度控制器	1. 温度控制器	台	1	3444.99	3444.99
25	031001006001	空调排水管 De50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	40	27.24	1089.6
26	030611002001	室冷库机组安装附件2套(含弯头、三通、回油弯、焊条等)	1. 室冷库机组安装附件2套(含弯头、三通、回油弯、焊条等)	套	1	2212.39	2212.39
27	030611002002	排水系统及加热装置2套	1. 排水系统及加热装置2套	套	2	4424.78	8849.56
		照明					40466.62
28	030412002001	防水防尘灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	套	4	150.27	601.08
29	030404017001	配电箱 AL-1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4606.29	4606.29
30	030404034001	单联单控暗开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	个	2	28.31	56.62
31	030411004001	配线 BV-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	115.85	4.25	492.36
32	030411001001	配管 KBG20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	40.6	19.34	785.2
33	030411001002	配管 SC25	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	32.31	25.78	832.95
本页小计							71567.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价		
						综合单价	合价	
34	030408001001	电力电缆 YJV-1KV-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 6 mm ² 以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	38.32	29.12	1115.88	
35	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	6	9.36	56.16	
36	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	9.4	24.37	229.08	
37	030408001002	电力电缆 YJV22-1KV-3*150+2*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	50	499.49	24974.5	
38	030411001003	配管 SC125	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 125	m	50	134.33	6716.5	
本页小计							33092.12	
合计								233623.51

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	47402.2745	1.00	47402.28		
2	RGFTZ	人工费调整	元	968.044	1.00	968.04		
3	01000001	型钢综合	kg	26	3.29	85.54		
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0195	3560.45	69.43		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	0.8934	6.84	6.11		
6	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	4.004	7.28	29.15		
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	3.2	4.51	14.43		
8	01290003	钢板综合	kg	1.6	3.33	5.33		
9	01290043	钢板8~15	kg	0.03	3.33	0.10		
10	01490001	角铝25.4×1	m	25.6495	6.72	172.36		
11	01490080	槽铝100	m	47.3305	21.70	1027.07		
12	01490090	工字铝综合	m	162.5111	6.87	1116.45		
13	01490100	倒T形铝	m	48.8814	2.15	105.10		
14	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.3919	26.42	36.77		
15	02010013	橡胶板1~3	kg	0.007	25.70	0.18		
16	02010015	橡胶板4~15	kg	0.008	11.09	0.09		
17	02030040	门窗密封橡胶条	m	104.7028	2.55	266.99		
18	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	2.2	1.29	2.84		
19	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm× 20m×0.1mm	m	3.2	0.13	0.42		
20	02190001	尼龙编织布	m ²	83.076	3.42	284.12		
21	02270001	棉纱	kg	2.3117	11.47	26.52		
22	02270020	白布	kg	3.6447	2.75	10.02		
23	02270040	细白布宽0.9m	m	0.05	4.94	0.25		
24	02270180	破布一级	kg	0.08	7.18	0.57		
25	02330010	草袋	个	1	1.28	1.28		
26	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	37.8485	2.23	84.40		
27	03010195	木螺钉M5×50	十套	55.2446	0.32	17.68		
28	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.664	0.18	0.30		
29	03010320	螺母综合	十个	20.3129	2.82	57.28		
30	03010430	六角螺栓综合	kg	1.2712	5.58	7.09		
31	03011315	高强螺栓	kg	0.5757	12.00	6.91		
32	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	0.416	0.43	0.18		
33	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		

单位工程人材机汇总表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
164	50030040	5匹风冷机组 5KW/380V/R22	台	2	13274.34	26548.68		
165	50030040	外转子吊顶式冷风机 DD-40	台	2	4500.00	9000.00		
166	55090080	配电箱 AL-1	台	1	4247.79	4247.79		
167	55130035	电子塑壳开关 T5N-400 R400-3P	台	1	1681.42	1681.42		
168	55270030	全自动微电脑温度控制器	个	1	3362.83	3362.83		
169	补充主材001	排水系统及加热装置2套	套	2	4424.78	8849.56		
170	补充主材001	室冷库机组安装附件2套(含弯头、三通、回油弯、焊条等)	套	1	2212.39	2212.39		
171	870110001	数字温度计	台班	0.1	9.16	0.92		
172	870134001	电动综合校验台	台班	0.066	20.52	1.35		
173	870613023	手持式万用表	台班	0.175	5.12	0.90		
174	871640025	多功能校验仪	台班	0.15	283.39	42.51		
175	873112061	精密交、直流稳压电源	台班	0.088	88.14	7.76		
176	873148008	数字示波器	台班	0.1	87.32	8.73		
177	873150102	对讲机(一对)5公里	台班	0.075	5.29	0.40		
178	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.7358	1039.80	765.08		
179	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.4015	919.66	369.24		
180	990304008	汽车式起重机提升质量10(t)	台班	0.0845	1007.99	85.18		
181	990305020	叉式起重机提升质量5(t)	台班	0.4	557.45	222.98		
182	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.086	530.56	45.63		
183	990401030	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.4	631.63	252.65		
184	990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	0.66	594.53	392.39		
185	990501050	电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN)	台班	0.002	323.20	0.65		
186	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.6689	11.72	7.84		
187	990727010	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	0.3261	9.26	3.02		
188	990727030	立式钻床钻孔管径50(mm)	台班	0.0414	28.53	1.18		
189	990747020	管子切断机管径150(mm)	台班	0.26	39.91	10.38		
190	990748010	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	0.032	39.52	1.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：2024年上莞镇蓝莓扩种项目

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
191	990756010	钢材电动煨弯机弯曲直径500以内(mm)	台班	0.55	65.70	36.14		
192	990759010	液压弯管机管径D60(mm)	台班	0.0194	57.44	1.11		
193	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.194	33.22	6.44		
194	990774020	金刚石磨光机	台班	0.6421	23.57	15.13		
195	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.005	38.38	0.19		
196	990803020	电动多级离心清水泵出口直径100(mm)扬程120m以下	台班	0.0144	171.50	2.47		
197	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	0.013	19.07	0.25		
198	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	0.65	64.83	42.14		
199	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.5999	94.70	56.81		
200	991215540	冷冻机组YSLGF300 110kW	台班	0.0144	976.35	14.06		
201	991215560	盐水搅拌机2.2kW	台班	0.0144	16.38	0.24		
202	JXFTZ	机械费调整	元	-0.005	1.00	-0.01		
		合计				216754.62		