

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 202-2-1-16

工程名称: 挖除180mm厚水泥混凝土路面

单位: m²

数量: 2148.74

单价: 20.06

第 1 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			2m3以内装载机装次坚石、坚石			12t以内自卸汽车运石1km					
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			38.677			0.387			0.387					
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~8			1~1~11~21 改					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工		工日	129.08	2.600	100.560	12980						100.560	12980	
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机		台班	1035.36				2.810	1.087	1126			1.087	1126	
8003101	机动破路机		台班	237.57	1.410	54.535	12956						54.535	12956	
8007016	12t以内自卸汽车		台班	882.39							7.300	2.825	2493	2.825	2493
8099001	小型机具使用费		元	1.00	3.300	127.634	128						127.634	128	
9999001	基价		元	1.00	579.000	22393.983	22394	2769.000	1071.603	1072	6143.000	2377.341	2377	25842.927	25843
	直接费		元				26063			1126			2493	29682	
	措施费	I	元		22381	2.804%	628	1072	2.473%	27	2377	2.744%	65	720	
		II	元		22381	0.818%	183	1072	0.470%	5	2377	0.154%	4	192	
	企业管理费		元		22381	2.493%	558	1072	2.900%	31	2377	1.492%	35	624	
	规费		元		20020	30.650%	6136	140	30.650%	43	365	30.650%	112	6291	
	利润		元		23747	7.42%	1762	1132	7.42%	84	2480	7.42%	184	2030	
	税金		元		35333	9%	3180	1311	9%	118	2889	9%	260	3558	
	金额合计		元				38510			1434			3153	43097	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄坳口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 203-1-2

工程名称: 挖石方(暂定)

单位: m3

数量: 144

单价: 26.01

第 4 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工程 项 目			开炸石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程 细 目			机械打眼开炸软石			2m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石1km				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.144			0.144			0.144				
	定 额 表 号			1~1~14~4			1~1~10~5			1~1~11~21				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	33.500	4.824	623						4.824	623	
2009003	空心钢钎	kg	6.61	9.000	1.296	9						1.296	9	
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	40.96	17.000	2.448	100						2.448	100	
5005002	硝酸炸药	kg	13.45	129.000	18.576	250						18.576	250	
5005008	非电毫秒雷管	个	4.07	148.000	21.312	87						21.312	87	
5005009	导爆索	m	2.05	79.000	11.376	23						11.376	23	
7801001	其他材料费	元	1.00	17.600	2.534	3						2.534	3	
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1035.36				2.130	0.307	318			0.307	318	
8007016	12t以内自卸汽车	台班	882.39							7.300	1.051	928	1.051	928
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	735.99	4.590	0.661	486						0.661	486	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	239.800	34.531	35						34.531	35	
9999001	基价	元	1.00	9896.000	1425.024	1425	2099.000	302.256	302	6143.000	884.592	885	2611.872	2612

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 203-1-2

工程名称: 挖石方 (暂定)

单位: m3

数量: 144

单价: 26.01

第 5 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开炸石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工 程 细 目			机械打眼开炸软石			2m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石1km				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.144			0.144			0.144				
	定 额 表 号			1~1~14~4			1~1~10~5			1~1~11~21				
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			1615			318			928		2861
	措施费	I	元	1023	2.473%	25	302	2.473%	7	885	2.744%	24		56
		II	元	1425	0.470%	7	302	0.470%	1	885	0.154%	1		9
	企业管理费		元	1425	2.900%	41	302	2.900%	9	885	1.492%	13		63
	规费		元	623	30.650%	191	39	30.650%	12	137	30.650%	42		245
	利润		元	1496	7.42%	111	323	7.42%	24	916	7.42%	68		203
	税金		元	1989	9%	179	367	9%	33	1078	9%	97		309
	金额合计		元			2169			404			1173		3746

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 204-1-2

工程名称: 利用土方

单位: m3

数量: 547

单价: 5.12

第 6 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I .填方路基									合计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.547										
	定 额 表 号			1~1~18~11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	2.100	1.149	148							1.149	148
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1258.42	1.470	0.804	1012							0.804	1012
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	965.85	1.790	0.979	946							0.979	946
9999001	基价	元	1.00	3588.000	1962.636	1963							1962.636	1963
	直接费	元				2106								2106
	措施费	I	元	1963	2.837%	56								56
		II	元	1963	0.521%	10								10
	企业管理费	元		1963	2.869%	56								56
	规费	元		607	30.650%	186								186
	利润	元		2089	7.42%	155								155
	税金	元		2567	9%	231								231
	金额合计	元				2800								2800

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-汕潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 209-1-1

工程名称: 浆砌片(块)石挡墙

单位: m3

数量: 90.2

单价: 425.2

第 8 页 共 27 页

页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			合计	
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面2cm厚			挡土墙砂砾泄水层				
	定 额 单 位			10m3 实体			100m2			100m3				
	工 程 数 量			9.020			0.221			0.148				
	定 额 表 号			1~4~16~7 改			4~11~6~17			1~4~26~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	6.800	61.336	7917	2.900	0.641	83	34.000	5.032	650	67.009	8650
2001021	8~12号铁丝	kg	4.85	2.700	24.354	118							24.354	118
2009030	铁钉	kg	4.63	0.100	0.902	4							0.902	4
3005004	水	m3	2.72	7.000	63.140	172	15.000	3.315	9	12.000	1.776	5	68.231	186
4003001	原木	m3	1009.00	0.030	0.271	273							0.271	273
4003002	锯材	m3	1284.00	0.020	0.180	232							0.180	232
5001013-1	PVC塑料管(Φ75mm)	m	6.75	1.800	16.236	110							16.236	110
5501003	黏土	m3	15.00	0.180	1.624	24							1.624	24
5503005	中(粗)砂	m3	179.00	3.890	35.088	6281	2.780	0.614	110				35.702	6391
5503007	砂砾	m3	83.00							127.500	18.870	1566	18.870	1566
5505005	片石	m3	83.00	11.500	103.730	8610							103.730	8610
5505015	碎石(8cm)	m3	93.00	0.110	0.992	92							0.992	92
5509001	32.5级水泥	t	273.00	0.953	8.596	2347	0.837	0.185	50				8.781	2397
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	31.570	32							31.570	32
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	622.27	0.100	0.902	561							0.902	561
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	160.59	0.150	1.353	217							1.353	217
9999001	基价	元	1.00	2287.000	20628.740	20629	849.000	187.629	188	9588.000	1419.024	1419	22235.393	22235

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-汕潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 209-1-1

工程名称: 浆砌片(块)石挡墙

单位: m3

数量: 90.2

单价: 425.2

第 9 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			合计	
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面2cm厚			挡土墙砂砾泄水层				
	定 额 单 位			10m3 实体			100m2			100m3				
	工 程 数 量			9.020			0.221			0.148				
	定 额 表 号			1~4~16~7 改			4~11~6~17			1~4~26~2				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			26990			252			2221		29463
	措施费	I	元	7233	1.939%	140	68	1.939%	1	535	1.939%	10		151
		II	元	20628	1.201%	248	188	1.201%	2	1419	1.201%	17		267
	企业管理费		元	20628	3.701%	763	188	3.701%	7	1419	3.701%	53		823
	规费		元	8209	30.650%	2516	82	30.650%	25	649	30.650%	199		2740
	利润		元	21779	7.42%	1616	202	7.42%	15	1496	7.42%	111		1742
	税金		元	32278	9%	2905	300	9%	27	2611	9%	235		3167
	金额合计		元			35178			329			2846		38353

编制:

复核:

