

# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 312-1-2

工程名称: 厚180mm

单位: m2

数量: 4492

单价: 92.26

第 11 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.普通混凝土			V.混凝土运输			I.混凝土搅拌机拌和			合计	
	工 程 细 目			轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm			6m3搅拌运输车运混凝土1km			250L以内混凝土搅拌机				
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3			10m3				
	工 程 数 量			4.492			8.247			82.473				
	定 额 表 号			2~2~17~3 改			4~11~11~24			4~11~11~1				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	62.500	280.750	36239				1.700	140.204	18098	420.954	54337
2001001	HPB300钢筋	t	3545.00	0.003	0.013	48							0.013	48
2003004	型钢	t	3797.00	0.001	0.004	17							0.004	17
3001001	石油沥青	t	3865.00	0.091	0.409	1580							0.409	1580
3005001	煤	t	1011.00	0.018	0.081	82							0.081	82
3005004	水	m3	2.72	26.000	116.792	318							116.792	318
4003002	锯材	m3	1284.00	0.060	0.270	346							0.270	346
5503005	中(粗)砂	m3	179.00	82.624	371.147	66435							371.147	66435
5505013	碎石(4cm)	m3	103.00	150.544	676.244	69653							676.244	69653
5509001	32.5级水泥	t	273.00	76.746	344.743	94115							344.743	94115
7801001	其他材料费	元	1.00	257.700	1157.588	1158							1157.588	1158
8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1422.87	0.370	1.662	2365							1.662	2365
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	287.60	7.220	32.432	9328							32.432	9328
8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	2.501	11.234	2619							11.234	2619
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66							0.270	22.268	4468	22.268	4468
8005031	6m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1352.24				1.080	8.907	12044				8.907	12044
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1143.26	1.480	6.648	7601							6.648	7601
9999001	基价	元	1.00	55908.000	251138.736	251139	1418.000	11694.246	11694	229.000	18886.317	18886	281719.299	281719

编制:

复核:





# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 312-2-3

工程名称: 植筋

单位: 根

数量: 888

单价: 11.29

第 14 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			钻孔植筋 (锚栓)									合计	
	工 程 细 目			钢筋 (锚栓) 直径14mm钻孔深度150mm										
	定 额 单 位			1000根										
	工 程 数 量			0.888										
	定 额 表 号			粤4~16~3 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	35.000	31.080	4012							31.080	4012
20000200	20mm以内冲击钻头	个	9.50	31.190	27.697	263							27.697	263
20000322	环氧胶泥	m3	15500.00	0.023	0.020	317							0.020	317
20000763	乙二胺(EDA)	kg	27.00	2.890	2.566	69							2.566	69
20000764	二丁脂	kg	24.00	5.760	5.115	123							5.115	123
20000765	丙酮	kg	14.00	2.890	2.566	36							2.566	36
20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班	83.60	30.030	26.667	2229							26.667	2229
20001995	容积100L以内低速搅拌器	台班	80.94	1.500	1.332	108							1.332	108
5009009	环氧树脂	kg	23.01	19.250	17.094	393							17.094	393
5509002	42.5级水泥	t	304.00	0.013	0.012	4							0.012	4
7801001	其他材料费	元	1.00	18.600	16.517	17							16.517	17
8015002	40mm以内钢筋切断机	台班	39.63	4.450	3.952	157							3.952	157
8017039	0.3m3/min内电动空压机	台班	29.16	6.680	5.932	173							5.932	173
8099001	小型机具使用费	元	1.00	827.700	734.998	735							734.998	735
9999001	基价	元	1.00	8588.000	7626.144	7626							7626.144	7626

编制:

复核:



# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 313-1

工程名称: 培土路肩

单位: m3

数量: 110.3

单价: 46.75

第 16 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合计	
	工 程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			1.103										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	20.500	22.612	2919							22.612	2919
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	188.30	2.100	2.316	436							2.316	436
9999001	基价	元	1.00	2524.000	2783.972	2784							2783.972	2784
直接费		元				3355								3355
措施费	I	元		2784	2.804%	78								78
	II	元		2784	0.818%	23								23
企业管理费		元		2784	2.493%	69								69
规费		元		3217	30.650%	986								986
利润		元		2951	7.42%	219								219
税金		元		4733	9%	426								426
金额合计		元				5156								5156

编制:

复核:



# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-1-1-3

工程名称: C25现浇混凝土

单位: m3

数量: 4.06

单价: 758.87

第 18 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工程 项 目			II.现浇钢筋混凝土防撞护栏									合计	
	工程 细 目			现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.406										
	定 额 表 号			5~1~1~5										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	16.000	6.496	839							6.496	839
2001001	HPB300钢筋	t	3545.00	0.001		1								1
2003025	钢模板	t	5394.00	0.101	0.041	221							0.041	221
2009028	铁件	kg	4.37	13.300	5.400	24							5.400	24
3005004	水	m3	2.72	12.000	4.872	13							4.872	13
4003001	原木	m3	1009.00	0.043	0.017	18							0.017	18
4003002	锯材	m3	1284.00	0.061	0.025	32							0.025	32
5503005	中(粗)砂	m3	179.00	4.900	1.989	356							1.989	356
5505013	碎石(4cm)	m3	103.00	8.470	3.439	354							3.439	354
5509001	32.5级水泥	t	273.00	3.417	1.387	379							1.387	379
7801001	其他材料费	元	1.00	14.200	5.765	6							5.765	6
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66	0.290	0.118	24							0.118	24
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	238.12	0.280	0.114	27							0.114	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	4.800	1.949	2							1.949	2
9999001	基价	元	1.00	4829.000	1960.574	1961							1960.574	1961

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-1-1-3

工程名称: C25现浇混凝土

单位: m3

数量: 4.06

单价: 758.87

第 19 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.现浇钢筋混凝土防撞护栏									合计	
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.406										
	定 额 表 号			5~1~1~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2296								2296
	措施费	I	元	737	1.939%	14								14
		II	元	1960	1.201%	24								24
	企业管理费		元	1960	3.701%	73								73
	规费		元	868	30.650%	266								266
	利润		元	2075	7.42%	154								154
	税金		元	2822	9%	254								254
	金额合计		元			3081								3081

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-2-1-11

工程名称: Gr-C-4E

单位: m

数量: 524.25

单价: 125.23

第 20 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			合 计				
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			3.211			5.470							
	定 额 表 号			5~1~2~3 改			5~1~2~5 改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	4.600	14.771	1907	0.300	1.641	212				16.412	2118
2001019	钢丝绳	t	5558.00				0.008	0.044	243				0.044	243
2003005	钢板	t	3766.00	0.025	0.080	302							0.080	302
2003015-1	钢管立柱1	t	5685.00	1.010	3.243	18437							3.243	18437
2003017	波形钢板	t	5338.00				1.010	5.525	29491				5.525	29491
2009011	电焊条	kg	4.90	4.800	15.413	76							15.413	76
2009013	螺栓	kg	7.35				53.500	292.645	2151				292.645	2151
7801001	其他材料费	元	1.00	8.800	28.257	28							28.257	28
8007001	2t以内载货汽车	台班	383.00	0.370	1.188	455							1.188	455
8007003	4t以内载货汽车	台班	523.71				0.060	0.328	172				0.328	172
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	0.550	1.766	366							1.766	366
8099001	小型机具使用费	元	1.00	52.000	166.972	167							166.972	167
9999001	基价	元	1.00	6073.000	19500.403	19500	5853.000	32015.910	32016				51516.313	51516

编制:

复核: