

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-6-1

工程名称: 分设型圆头式端头

单位: 个

数量: 35

单价: 2762.06

第 22 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			合计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板				
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t				
	工 程 数 量			2.268			6.120			4.498				
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3 改			5~1~2~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	14.700	33.340	4303	4.600	28.152	3634	0.300	1.349	174	62.841	8112
2001019	钢丝绳	t	5558.00							0.008	0.036	200	0.036	200
2003005	钢板	t	3766.00				0.025	0.153	576				0.153	576
2003015-1	钢管立柱1	t	5685.00				1.010	6.181	35140				6.181	35140
2003017	波形钢板	t	5338.00							1.010	4.543	24250	4.543	24250
2009011	电焊条	kg	4.90				4.800	29.376	144				29.376	144
2009013	螺栓	kg	7.35							53.500	240.643	1769	240.643	1769
3005004	水	m3	2.72	12.000	27.216	74							27.216	74
5503005	中(粗)砂	m3	179.00	5.510	12.497	2237							12.497	2237
5505015	碎石(8cm)	m3	93.00	8.364	18.970	1764							18.970	1764
5509001	32.5级水泥	t	273.00	2.876	6.523	1781							6.523	1781
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	5.897	6	8.800	53.856	54				59.753	60
8007001	2t以内载货汽车	台班	383.00				0.370	2.264	867				2.264	867
8007003	4t以内载货汽车	台班	523.71							0.060	0.270	141	0.270	141
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03				0.550	3.366	697				3.366	697
8099001	小型机具使用费	元	1.00				52.000	318.240	318				318.240	318
9999001	基价	元	1.00	3654.000	8287.272	8287	6073.000	37166.760	37167	5853.000	26326.794	26327	71780.826	71781

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-6-1

工程名称: 分设型圆头式端头

单位: 个

数量: 35

单价: 2762.06

第 23 页 共 27 页

预 21-2 农

代号	工程项口			I. 波形钢板护栏			I. 波形钢板护栏			I. 波形钢板护栏			合计	
	工程细口			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板				
	定额单位			10m3 实体			1t			1t				
	工程数量			2.268			6.120			4.498				
	定额表号			5~1~2~1			5~1~2~3 改			5~1~2~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	直接费	元			10165			41430			26634		78129	
	措施费	I	元	3543	1.939%	69	4706	0.361%	17	270	0.361%	1	87	
		II	元	8287	1.201%	100	37168	0.564%	210	26327	0.564%	148	458	
	企业管理费	元		8287	3.701%	307	37168	2.346%	872	26327	2.346%	618	1797	
	规费	元		4303	30.650%	1319	4362	30.650%	1337	209	30.650%	64	2720	
	利润	元		8760	7.42%	650	38261	7.42%	2830	27089	7.42%	2010	5499	
	税金	元		12611	9%	1135	46700	9%	4203	29378	9%	2644	7982	
	金额合计	元				13745			60908			32019	96672	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

分项编号: 602-6-2

工程名称: 分设型地锚式端头

单位: 个

数量: 3

单价: 3915.33

第 24 页 共 27 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			合计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板				
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t				
	工 程 数 量			0.824			0.445			0.429				
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3 改			5~1~2~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	14.700	12.113	1564	4.600	2.047	264	0.300	0.129	17	14.289	1844
2001019	钢丝绳	t	5558.00							0.008	0.003	19	0.003	19
2003005	钢板	t	3766.00				0.025	0.011	42				0.011	42
2003015-1	钢管立柱1	t	5685.00				1.010	0.449	2555				0.449	2555
2003017	波形钢板	t	5338.00							1.010	0.433	2313	0.433	2313
2009011	电焊条	kg	4.90				4.800	2.136	10				2.136	10
2009013	螺栓	kg	7.35							53.500	22.952	169	22.952	169
3005004	水	m3	2.72	12.000	9.888	27							9.888	27
5503005	中(粗)砂	m3	179.00	5.510	4.540	813							4.540	813
5505015	碎石(8cm)	m3	93.00	8.364	6.892	641							6.892	641
5509001	32.5级水泥	t	273.00	2.876	2.370	647							2.370	647
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	2.142	2	8.800	3.916	4				6.058	6
8007001	2t以内载货汽车	台班	383.00				0.370	0.165	63				0.165	63
8007003	4t以内载货汽车	台班	523.71							0.060	0.026	13	0.026	13
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03				0.550	0.245	51				0.245	51
8099001	小型机具使用费	元	1.00				52.000	23.140	23				23.140	23
9999001	基价	元	1.00	3654.000	3010.896	3011	6073.000	2702.485	2702	5853.000	2510.937	2511	8224.318	8224

编制:

复核:

施工机械台班单价计算表

建设项目名称：龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

编制范围：龙川县铁场镇CS89线黄塘口-油潭里段单车道改双车道工程

第 1 页 共 2 页

页 24 表

序号	代号	规格名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计	
				调整系数: 1		人工: 129.08 (元/工日)		汽油: 9.18 (元/kg)		柴油: 7.72 (元/kg)		重油: 1.49 (元/kg)		煤: 1011.00 (元/t)		电: 0.85 (元/kWh)		水: 2.72 (元/m ³)		木柴: 0.71 (元/kg)				
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额			
1	20001004	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	83.60																					
2	20001005	容积100L以内低速搅拌机	80.94																					
3	8001003	80kW以内履带式推土机	1110.71	347.89	347.89	2.00	258.16			65.37	504.66													762.82
4	8001027	1.0m ³ 以内履带式单斗挖掘机	1261.59	425.12	425.12	2.00	258.16			74.91	578.31													836.47
5	8001046	1.0m ³ 以内轮胎式装载机	622.27	114.16	114.16	1.00	129.08			49.03	378.51													0.52 508.11
6	8001047	2.0m ³ 以内轮胎式装载机	1035.36	188.38	188.38	1.00	129.08			92.86	716.88													1.02 846.98
7	8001058	120kW以内自行式平地机	1258.42	365.13	365.13	2.00	258.16			82.13	634.04													1.09 893.29
8	8001081	12~18t光轮压路机	621.09	183.21	183.21	1.00	129.08			40.00	308.80													437.88
9	8001083	18~21t光轮压路机	702.30	206.20	206.20	1.00	129.08			59.20	457.02													586.10
10	8001085	0.8t以内手扶式振动碾	188.30	34.52	34.52	1.00	129.08			3.20	24.70													153.78
11	8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	906.85	250.67	250.67	2.00	258.16			59.20	457.02													715.18
12	8003070	热熔标线设备	870.18	204.62	204.62	2.00	258.16	45.33	416.13															0.27 674.56
13	8003077	2.6-4.6m轨道式水刷混凝土摊铺机	1422.87	665.07	665.07	3.00	387.24			48.00	370.56													757.80
14	8003083	混凝土电动刻纹机	287.60	126.31	126.31	1.00	129.08									37.89	32.21							161.29
15	8003085	混凝土电动切缝机	233.08	87.89	87.89	1.00	129.08									18.96	16.11							145.19
16	8003101	机动破路机	237.57	34.38	34.38	1.00	129.08			9.60	74.11													203.19
17	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	200.66	25.51	25.51	1.00	129.08									54.20	46.07							175.15
18	8005010	400L以内灰浆搅拌机	160.59	13.23	13.23	1.00	129.08									21.51	18.28							147.36
19	8005031	6m ³ 以内混凝土搅拌运输车	1352.24	795.09	795.09	1.00	129.08			55.32	427.07													1.00 557.15
20	8007001	2t以内载货汽车	383.00	68.87	68.87	1.00	129.08	20.14	184.89															0.16 314.13
21	8007003	4t以内载货汽车	523.71	79.56	79.56	1.00	129.08	34.29	314.78															0.29 444.15
22	8007016	12t以内自卸汽车	882.39	276.88	276.88	1.00	129.08			61.60	475.55													0.88 605.51

编制:

复核:

